

Betreff: Abrisskosten Hort GS Schleiz

Die zu erwartenden Abrisskosten des Hortgebäudes lassen sich wie folgt darstellen:

Umbauter Raum: ca. 2.500 m³

(keine Pläne vorhanden, Raumermittlung über Lageplan und Foto)

Abrisskosten:

Die Abrisskosten liegen bei Gebäuden dieser Art bei ca. 8,20 € - 8,80 € pro m³ umbauter Raum.

(Wir gehen im Mittel von etwa 8,50 € aus.)

Auf Grund der einfachen Bauweise und guten Erreichbarkeit von 3 Seiten ist nicht mit erschwerten Bedingungen zu rechnen.

Berechnung Abrisskosten:

2.500 m ³ u.R. x 8,50 €/m ³ u.R.	ca.	€	21.250,00
Sicherungsmaßnahmen	ca.	€	4.500,00
Entsorgung belasteter Baustoffe	ca.	€	5.000,00
Geschätzte Planungskosten	ca.	€	<u>4.250,00</u>
Gesamt	ca.	€	35.000,00

Dies ist nur eine Schätzung anhand von Erfahrungswerten bei anderen Rückbauobjekten und benötigt zur genauen Unterlegung noch einer Zuarbeit eines Fachplaners.