

---

**LV** FMA BT 0 - BE/Allg.Leist./Verkehrssich. 2.BA  
**Projekt** 30-2021 Ortsnetz Abwasser - Gemeinde Peuschen  
Bauabschnitt 2 - Jahresscheibe 2026

---

**Auftraggeber**

alle AG - über ZWA Orla  
Im Tümpfel 3  
07381 Pößneck

**Angebotsabgabe**

Datum der Submission  
Art der Vergabe Öffentliche Ausschreibung  
Ort der Submission  
Angebotseröffnung Uhr  
Zuschlagsfrist bis

---

**Bieter / Auftragnehmer**

Name: .....  
Strasse: .....  
PLZ/Ort: .....  
Kontakt: .....

**LV Summe netto** **177.359,50 EUR**  
zuzügl. 19,00% MwSt. 33.698,31 EUR  
**LV Summe brutto** **211.057,81 EUR**

# KOSTENBERECHNUNG (Kurztext)

Auftraggeber : alle AG - über ZWA Orla  
Projekt : 30-2021 Ortsnetz Abwasser - Gemeinde Peuschen  
LV : FMA BT 0 - BE/Allg.Leist./Verkehrssich. 2.BA  
LV-Datum : 10.12.2025

---

<b>Inhaltsverzeichnis</b>		<b>Seite:</b>
<b>OZ (LV-Gruppe)</b>		
<b>0</b>	<b>Titel 0 - BE, ALLG. LEISTUNGEN - 2. BA (Baubeginn 2026)</b>	<b>3</b>
<b>0.01</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>	<b>3</b>
<b>0.02</b>	<b>Baubüro</b>	<b>4</b>
<b>0.03</b>	<b>Beweissicherung</b>	<b>5</b>
<b>0.04</b>	<b>Hilfsleistungen</b>	<b>6</b>
<b>0.05</b>	<b>Verkehrssich. nach Bauabschn.</b>	<b>7</b>
<b>0.06</b>	<b>Zusatzleistungen Verkehrssich.</b>	<b>8</b>
<b>0.07</b>	<b>SiGeKO</b>	<b>9</b>
<b>0.08</b>	<b>Bauzeitprovisorien</b>	<b>10</b>
<b>0.09</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>	<b>11</b>
	<b>Zusammenstellung</b>	<b>12</b>

# KOSTENBERECHNUNG (Kurztext)

**Auftraggeber :** alle AG - über ZWA Orla  
**Projekt :** 30-2021 Ortsnetz Abwasser - Gemeinde Peuschen  
**LV :** FMA BT 0 - BE/Allg.Leist./Verkehrssich. 2.BA  
**LV-Datum :** 10.12.2025

OZ (Pos-Nr.)	Bauteil: Titel 0 - BE, ALLG. LEISTUNGEN - 2. B	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Gewerk: Baustelleneinrichtung			in EUR	in EUR

*Allgemeine Vorbemerkungen*

0	<b>Titel 0 - BE, ALLG. LEISTUNGEN - 2. BA (Baubeginn 2026)</b> <i>Hinweis Titel 0</i>				
0.01	<b>Baustelleneinrichtung</b>				
0.01.001	<b>Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.</b>	1,000	Psch		85.000,00
0.01.002	<b>Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.</b>	1,000	Psch		7.500,00
0.01.003	<b>Unterbrechung/ Winterpause 1./ 2./ 3. Jahresscheibe</b>	2,000	St	3.500,00	7.000,00
0.01.004	<b>Sanitäre Anlagen inkl. Entsorgung</b>	65,000	Wo	25,00	1.625,00
0.01.005	<b>Sicherung Grenzpunkte</b>	4,000	St	40,00	160,00
0.01.006	<b>Grenzpunkt wiederherst.</b>	1,000	St	950,00	950,00
0.01.007	<b>Bauschild</b>	1,000	St	2.500,00	2.500,00
0.01.008	<b>Anwohnerinformation aufstellen/ verteilen</b>	1,000	psch		750,00
0.01.009	<b>Baumschutz-Brettermantel, H= bis 3,00 m</b>	1,000	St	85,00	85,00
<b>Summe 0.01 Baustelleneinrichtung</b>					<b><u>105.570,00</u></b>

# KOSTENBERECHNUNG (Kurztext)

Auftraggeber : alle AG - über ZWA Orla  
Projekt : 30-2021 Ortsnetz Abwasser - Gemeinde Peuschen  
LV : FMA BT 0 - BE/Allg.Leist./Verkehrssich. 2.BA  
LV-Datum : 10.12.2025

---

OZ (Pos-Nr.)	Bauteil: Titel 0 - BE, ALLG. LEISTUNGEN - 2. B	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Gewerk: Baubüro			in EUR	in EUR

---

0.02	<b>Baubüro</b>				
0.02.001	<b>Baubüro für den AG bereitstellen</b>	1,000	Psch		2.500,00
0.02.002	<b>Baubüro für AG vorhalten</b>	15,000	Mt	330,00	4.950,00
	<b>Summe 0.02</b>		<b>Baubüro</b>		<b><u>7.450,00</u></b>

# KOSTENBERECHNUNG (Kurztext)

Auftraggeber : alle AG - über ZWA Orla  
Projekt : 30-2021 Ortsnetz Abwasser - Gemeinde Peuschen  
LV : FMA BT 0 - BE/Allg.Leist./Verkehrssich. 2.BA  
LV-Datum : 10.12.2025

---

OZ (Pos-Nr.)	Bauteil: Titel 0 - BE, ALLG. LEISTUNGEN - 2. B	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Gewerk: Beweissicherung			in EUR	in EUR

---

0.03	<b>Beweissicherung</b> <i>Hinweis folgende Leistungspositionen</i>				
0.03.001	<b>Beweissicherung Ortsstraße Baufeld</b>	1,000	Psch		3.500,00
0.03.002	<b>Beweissicherung Umleitungsstrecken</b>	1,000	Psch		2.000,00
	<b>Summe 0.03</b>		<b>Beweissicherung</b>		<b><u>5.500,00</u></b>

# KOSTENBERECHNUNG (Kurztext)

**Auftraggeber :** alle AG - über ZWA Orla  
**Projekt :** 30-2021 Ortsnetz Abwasser - Gemeinde Peuschen  
**LV :** FMA BT 0 - BE/Allg.Leist./Verkehrssich. 2.BA  
**LV-Datum :** 10.12.2025

---

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	Bauteil: Titel 0 - BE, ALLG. LEISTUNGEN - 2. B	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
	Gewerk: Hilfsleistungen			<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>

---

<b>0.04</b>	<b>Hilfsleistungen</b> <i>Hinweis folg. Leistungsposit.</i>				
<b>0.04.001</b>	<b>Bauzaun aufstellen und entfernen</b> <b>Zaunhöhe 2,0 m*Stahlgitter-FT</b>	<b>200,000</b>	<b>m</b>	<b>5,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>0.04.002</b>	<b>Bauzaun nach Baufortschr. umsetzen</b> <b>Zaunhöhe 2,0 m</b> <i>Hinweis folg. Leistungsposition</i>	<b>200,000</b>	<b>m</b>	<b>2,50</b>	<b>500,00</b>
<b>0.04.003</b>	<b>Schutzzaun aufstellen/ vorhalten (1.0 m)</b>	<b>600,000</b>	<b>m</b>	<b>4,50</b>	<b>2.700,00</b>
<b>0.04.004</b>	<b>Schutzzaun umsetzen Zaunhöhe (1,0 m)</b>	<b>600,000</b>	<b>m</b>	<b>2,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>0.04.005</b>	<b>Prüfplan Eigenüberwachung</b>	<b>1,000</b>	<b>Psch</b>		<b>200,00</b>
<b>0.04.006</b>	<b>Reinigung Oberflächen</b>	<b>1,000</b>	<b>Psch</b>		<b>5.500,00</b>
<b>0.04.007</b>	<b>Müllbehälter umsetzen</b>	<b>1,000</b>	<b>psch</b>		<b>3.500,00</b>
<b>0.04.008</b>	<b>Hilfsüberfahrt herstellen</b>	<b>20,000</b>	<b>St</b>	<b>120,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>0.04.009</b>	<b>Behelfszugang herstellen</b>	<b>20,000</b>	<b>St</b>	<b>45,00</b>	<b>900,00</b>
<hr/> <b>Summe 0.04</b>					<b><u>17.900,00</u></b>

# KOSTENBERECHNUNG (Kurztext)

**Auftraggeber :** alle AG - über ZWA Orla  
**Projekt :** 30-2021 Ortsnetz Abwasser - Gemeinde Peuschen  
**LV :** FMA BT 0 - BE/Allg.Leist./Verkehrssich. 2.BA  
**LV-Datum :** 10.12.2025

OZ (Pos-Nr.)	Bauteil: Titel 0 - BE, ALLG. LEISTUNGEN - 2. B	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Gewerk: Verkehrssich. nach Bauabschn.			in EUR	in EUR
<b>0.05</b>	<b>Verkehrssich. nach Bauabschn.</b> <i>Hinweis Verkehrssicherung</i>				
0.05.001	Verkehrssicherung Vorbereitungsphase - Halteverbote	1,000	psch		650,00
0.05.002	Vorhaltg. Verkehrssich. Vorbereitungsphase	7,000	d	13,00	91,00
0.05.003	Verkehrssicherung innerörtlich - Vollsperrung	1,000	psch		2.500,00
0.05.004	Vorhaltg. Verkehrssich. Vollsperrung <i>Hinweis nachfolg. Pos.</i>	275,000	d	14,00	3.850,00
0.05.005	Verkehrssicherung umsetzen nach Baufortschritt - Wanderbaustelle	1,000	Psch		1.500,00
0.05.006	Verkehrssicherung überörtl. Umleitung	1,000	psch		2.500,00
0.05.007	Vorhaltg. Verkehrssich. überörtl. Umleitung	275,000	d	15,00	4.125,00
0.05.008	Verkehrssicherung nach Regelplan B I/15 - Sperung seitl. Zufahrten	12,000	St	400,00	4.800,00
0.05.009	Vorhaltg. Verkehrssich. RP B I/15	120,000	d	15,00	1.800,00
0.05.010	Verkehrssicherung überörtlich - Vollsperrung Zufahrt Ri. L1102	1,000	psch		1.250,00
0.05.011	Vorhaltg. Verkehrssich. überörtl. Umleitung <i>Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen + Umleitung</i>	50,000	d	13,00	650,00
0.05.012	Kontrolle der Arbeitsstellensicher. zwei bzw.einmal	290,000	d	22,00	6.380,00
<b>Summe 0.05</b>			<b>Verkehrssich. nach Bauabschn.</b>		<b><u>30.096,00</u></b>

# KOSTENBERECHNUNG (Kurztext)

**Auftraggeber :** alle AG - über ZWA Orla  
**Projekt :** 30-2021 Ortsnetz Abwasser - Gemeinde Peuschen  
**LV :** FMA BT 0 - BE/Allg.Leist./Verkehrssich. 2.BA  
**LV-Datum :** 10.12.2025

---

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	Bauteil: Titel 0 - BE, ALLG. LEISTUNGEN - 2. B	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
	Gewerk: Zusatzleistungen Verkehrssich.			<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>

---

<b>0.06</b>	<b>Zusatzleistungen Verkehrssich.</b> <i>Hinweis Zusatzleistungen Verkehrssicherung</i>				
<b>0.06.001</b>	<b>Verkehrsschild - Zeichen 283</b>	<b>15,000</b>	<b>St</b>	<b>22,00</b>	<b>330,00</b>
<b>0.06.002</b>	<b>Vorhalten - Zeichen 283</b>	<b>120,000</b>	<b>d</b>	<b>5,00</b>	<b>600,00</b>
<b>0.06.003</b>	<b>Verkehrsschild - Zeichen 123</b>	<b>3,000</b>	<b>Stck</b>	<b>22,00</b>	<b>66,00</b>
<b>0.06.004</b>	<b>Vorhalten - Zeichen 123</b>	<b>630,000</b>	<b>d</b>	<b>0,25</b>	<b>157,50</b>
<b>0.06.005</b>	<b>Verkehrsschild Baustellenabsicherung</b>	<b>3,000</b>	<b>St</b>	<b>21,00</b>	<b>63,00</b>
<b>0.06.006</b>	<b>Vorhalten Baustellenbeschilderung</b>	<b>450,000</b>	<b>d</b>	<b>0,25</b>	<b>112,50</b>
<b>0.06.007</b>	<b>Verkehrsschild Umleitungsstrecke</b>	<b>3,000</b>	<b>St</b>	<b>22,00</b>	<b>66,00</b>
<b>0.06.008</b>	<b>Vorhalten Umleitungsbeschilderung</b>	<b>150,000</b>	<b>d</b>	<b>0,25</b>	<b>37,50</b>
<b>0.06.009</b>	<b>Hinweisschild Umleitungsstrecke</b>	<b>3,000</b>	<b>St</b>	<b>25,00</b>	<b>75,00</b>
<b>0.06.010</b>	<b>Vorhalten Hinweisschild Umleitungsstrecke</b>	<b>250,000</b>	<b>d</b>	<b>0,25</b>	<b>62,50</b>
<b>0.06.011</b>	<b>Planskizze Umleitungsstrecke</b>	<b>2,000</b>	<b>St</b>	<b>75,00</b>	<b>150,00</b>
<b>0.06.012</b>	<b>Vorhalten Planskizzen</b>	<b>320,000</b>	<b>d</b>	<b>1,00</b>	<b>320,00</b>
<b>0.06.013</b>	<b>Schild des AG umbauen</b>	<b>3,000</b>	<b>St</b>	<b>25,00</b>	<b>75,00</b>
<b>0.06.014</b>	<b>An-/ Abfahrt z. Baust. Zusatzleist.</b>	<b>5,000</b>	<b>St</b>	<b>85,00</b>	<b>425,00</b>
<hr/>					
	<b>Summe 0.06</b>		<b>Zusatzleistungen Verkehrssich.</b>		<b><u>2.540,00</u></b>

# KOSTENBERECHNUNG (Kurztext)

Auftraggeber : alle AG - über ZWA Orla  
Projekt : 30-2021 Ortsnetz Abwasser - Gemeinde Peuschen  
LV : FMA BT 0 - BE/Allg.Leist./Verkehrssich. 2.BA  
LV-Datum : 10.12.2025

---

OZ (Pos-Nr.)	Bauteil: Titel 0 - BE, ALLG. LEISTUNGEN - 2. B	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Gewerk: SiGeKO			in EUR	in EUR

---

<b>0.07</b>	<b>SiGeKO</b>				
<b>0.07.001</b>	<b>Vorankündigung erstellen</b> StL-Nr. 18.101/508	<b>1,000</b>	<b>Psch</b>		<b>150,00</b>
<b>0.07.002</b>	<b>SiGe-Plan erstellen</b> StL-Nr. 18.101/513	<b>1,000</b>	<b>Psch</b>		<b>325,00</b>
<b>0.07.003</b>	<b>SiGe-Koordinator stellen.</b> StL-Nr. 18.101/528	<b>1,000</b>	<b>Psch</b>		<b>2.250,00</b>
<hr/>					
	<b>Summe 0.07</b>		<b>SiGeKO</b>		<b><u>2.725,00</u></b>

# KOSTENBERECHNUNG (Kurztext)

**Auftraggeber :** alle AG - über ZWA Orla  
**Projekt :** 30-2021 Ortsnetz Abwasser - Gemeinde Peuschen  
**LV :** FMA BT 0 - BE/Allg.Leist./Verkehrssich. 2.BA  
**LV-Datum :** 10.12.2025

OZ (Pos-Nr.)	Bauteil: Titel 0 - BE, ALLG. LEISTUNGEN - 2. B	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Bauteil: Titel 0 - BE, ALLG. LEISTUNGEN - 2. B Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag Gewerk: Bauzeitprovisorien in EUR in EUR					
<b>0.08</b>	<b>Bauzeitprovisorien</b> <i>Hinweis Bauzeitprovisorien</i>				
<b>0.08.001</b>	<b>Frostschuttschicht herst. *K = 0/32</b>	<b>35,000</b>	<b>m3</b>	<b>45,00</b>	<b>1.575,00</b>
<b>0.08.002</b>	<b>Asphalttragd. aus AC 16 TD herst. Bk0,3</b> ... Freitext ... <b>Bitumen 70/100</b> StL-Nr. 23.113/827 19 10 00 TA	<b>10,000</b>	<b>t</b>	<b>155,00</b>	<b>1.550,00</b>
<b>0.08.003</b>	<b>Rückbau Asphalttragdeckschicht</b>	<b>1,000</b>	<b>Psch</b>		<b>450,00</b>
<b>0.08.004</b>	<b>Geotextil verlegen, Trennschicht</b>	<b>250,000</b>	<b>m2</b>	<b>3,65</b>	<b>912,50</b>
<b>Summe 0.08 Bauzeitprovisorien</b>					<b><u>4.487,50</u></b>

# KOSTENBERECHNUNG (Kurztext)

**Auftraggeber :** alle AG - über ZWA Orla  
**Projekt :** 30-2021 Ortsnetz Abwasser - Gemeinde Peuschen  
**LV :** FMA BT 0 - BE/Allg.Leist./Verkehrssich. 2.BA  
**LV-Datum :** 10.12.2025

OZ (Pos-Nr.)	Bauteil: Titel 0 - BE, ALLG. LEISTUNGEN - 2. B	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR						
Bauteil: Titel 0 - BE, ALLG. LEISTUNGEN - 2. B Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag Gewerk: Stundenlohnarbeiten in EUR in EUR											
<b>0.09</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>										
	<i>Vorbemerkungen Stundenlohnarbeiten</i>										
0.09.001	Facharbeiter, Stundenlohn	5,000	Std	45,00	225,00						
0.09.002	Kompressor m. Hammer- Bedienpersonal, Stundenlohn	2,000	Std	57,00	114,00						
0.09.003	Flachrüttler mit Bedienpersonal, Stundenlohn	2,000	Std	48,00	96,00						
0.09.004	Minibagger mit Fahrer, Stundenlohn	2,000	Std	60,00	120,00						
0.09.005	Bagger/Radlader mit Fahrer, Stundenlohn	5,000	Std	80,00	400,00						
0.09.006	LKW mit Fahrer, Stundenlohn	2,000	Std	68,00	136,00						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"><b>Summe 0.09</b></td> <td style="width: 55%;"><b>Stundenlohnarbeiten</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b><u>1.091,00</u></b></td> </tr> </table>						<b>Summe 0.09</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>				<b><u>1.091,00</u></b>
<b>Summe 0.09</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>				<b><u>1.091,00</u></b>						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"><b>Summe 0</b></td> <td style="width: 55%;"><b>Titel 0 - BE, ALLG. LEISTUNGEN - 2. BA (Baubeginn 2026)</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b><u>177.359,50</u></b></td> </tr> </table>						<b>Summe 0</b>	<b>Titel 0 - BE, ALLG. LEISTUNGEN - 2. BA (Baubeginn 2026)</b>				<b><u>177.359,50</u></b>
<b>Summe 0</b>	<b>Titel 0 - BE, ALLG. LEISTUNGEN - 2. BA (Baubeginn 2026)</b>				<b><u>177.359,50</u></b>						

# KOSTENBERECHNUNG (Kurztext)

Auftraggeber : alle AG - über ZWA Orla  
Projekt : 30-2021 Ortsnetz Abwasser - Gemeinde Peuschen  
LV : FMA BT 0 - BE/Allg.Leist./Verkehrssich. 2.BA  
LV-Datum : 10.12.2025

<b>Zusammenstellung der LV-Gruppen</b>		<b>Summe</b>
<b>OZ (LV-Gruppe)</b>		<b>in EUR</b>
<b>0.01</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>	<b><u>105.570,00</u></b>
<b>0.02</b>	<b>Baubüro</b>	<b><u>7.450,00</u></b>
<b>0.03</b>	<b>Beweissicherung</b>	<b><u>5.500,00</u></b>
<b>0.04</b>	<b>Hilfsleistungen</b>	<b><u>17.900,00</u></b>
<b>0.05</b>	<b>Verkehrssich. nach Bauabschn.</b>	<b><u>30.096,00</u></b>
<b>0.06</b>	<b>Zusatzleistungen Verkehrssich.</b>	<b><u>2.540,00</u></b>
<b>0.07</b>	<b>SiGeKO</b>	<b><u>2.725,00</u></b>
<b>0.08</b>	<b>Bauzeitprovisorien</b>	<b><u>4.487,50</u></b>
<b>0.09</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>	<b><u>1.091,00</u></b>
<b>0</b>	<b>Titel 0 - BE, ALLG. LEISTUNGEN - 2. BA (Baubeginn 2026)</b>	<b><u>177.359,50</u></b>

# KOSTENBERECHNUNG (Kurztext)

Auftraggeber : alle AG - über ZWA Orla  
Projekt : 30-2021 Ortsnetz Abwasser - Gemeinde Peuschen  
LV : FMA BT 0 - BE/Allg.Leist./Verkehrssich. 2.BA  
LV-Datum : 10.12.2025

---

<b>Zusammenstellung der LV-Gruppen</b>	<b>Summe</b>
<b>OZ (LV-Gruppe)</b>	<b>in EUR</b>

---

<b>0</b>	<b>Titel 0 - BE, ALLG. LEISTUNGEN - 2. BA (Baubeginn 2026)</b>	<b><u>177.359,50</u></b>
----------	--	--------------------------

---

<b><u>Angebotssumme netto</u></b>	<b><u>177.359,50</u></b>
-----------------------------------	--------------------------

<b><u>zuzügl. 19,00% MwSt.</u></b>	<b><u>33.698,31</u></b>
------------------------------------	-------------------------

<b><u>Angebotssumme brutto</u></b>	<b><u>211.057,81</u></b>
------------------------------------	--------------------------

---