
LV KB BT 09 - Fahrbahn K 207 Restflächen
Projekt GV: Gemeinde Peuschen - Ortsnetz Abwasser
Bauabschnitt 2 - Jahresscheibe 2026

Auftraggeber

LRA Saale-Orla-Kreis

Angebotsabgabe

Datum der Submission

Art der Vergabe

Ort der Submission

Angebotseröffnung

Uhr

Zuschlagsfrist bis

Bieter / Auftragnehmer

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

Kontakt:

LV Summe netto

292.368,60 EUR

zuzügl. 19,00% MwSt.

55.550,03 EUR

LV Summe brutto

347.918,63 EUR

KOSTENBERECHNUNG (Kurztext)

Auftraggeber : LRA Saale-Orla-Kreis
Projekt : GV: Gemeinde Peuschen - Ortsnetz Abwasser
LV : KB BT 09 - Fahrbahn K 207 Restflächen
LV-Datum : 10.12.2025

Inhaltsverzeichnis		Seite:
OZ (LV-Gruppe)		
09	BT 9 - Fahrbahn K 207 Restflächen	3
09.01	Kontrollprüfungen/ Dokumentation	3
09.02	Aufbruch/ Vorbereitung	4
09.03	Erdarbeiten	5
09.04	Leitungsgräben/ Baugruben Entwässerung	6
09.05	Leitungen/ Schächte Entwässerung	8
09.06	Ungebundene Tragschichten	10
09.07	Gebundene Trag- und Deckschichten	11
09.08	Rinnen	12
09.09	Beschilderung	13
	Zusammenstellung	14

KOSTENBERECHNUNG (Kurztext)

Auftraggeber : LRA Saale-Orla-Kreis
Projekt : GV: Gemeinde Peuschen - Ortsnetz Abwasser
LV : KB BT 09 - Fahrbahn K 207 Restflächen
LV-Datum : 10.12.2025

OZ (Pos-Nr.)	Bauteil: BT 9 - Fahrbahn K 207 Restflächen Gewerk: Kontrollprüfungen/ Dokumentation	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	--	-------	----	-------------------------	------------------------

09	BT 9 - Fahrbahn K 207 Restflächen				
09.01	Kontrollprüfungen/ Dokumentation				
09.01.001	Probenahme u. -analyse durchführen - EBV	1,000	St	390,00	390,00
09.01.002	Belastungsfahrzeug bereitstellen StL-Nr. 07.101/707	9,000	h	75,00	675,00
09.01.003	Plattendruckvers.f.Kpruefg.durchf.	9,000	St	135,00	1.215,00
09.01.004	Probegefäesse f. Kpruefg. liefern	6,000	St	16,00	96,00
09.01.005	Kontrollprüfungen Asphalt durchführen	1,000	St	3.000,00	3.000,00
09.01.006	Bestandsunterlagen liefern - anteilig Fahrbahn	1,000	psch		1.500,00
09.01.007	Abschlussdokumentation erstellen und liefern	1,000	psch		650,00
Summe 09.01			Kontrollprüfungen/ Dokumentation		<u>7.526,00</u>

KOSTENBERECHNUNG (Kurztext)

Auftraggeber : LRA Saale-Orla-Kreis
Projekt : GV: Gemeinde Peuschen - Ortsnetz Abwasser
LV : KB BT 09 - Fahrbahn K 207 Restflächen
LV-Datum : 10.12.2025

OZ (Pos-Nr.)	Bauteil: BT 9 - Fahrbahn K 207 Restflächen Gewerk: Aufbruch/ Vorbereitung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
09.02	Aufbruch/ Vorbereitung				
09.02.001	Asphaltbefestigung trennen	80,000	m	7,50	600,00
09.02.002	Asphaltbefestigung trennen - Mehrdicke	40,000	m	3,70	148,00
09.02.003	Asphalt fräsen bis 20 cm	1.420,000	m2	8,50	12.070,00
09.02.004	Asphalt fräsen Mehrdicke bis 10 cm	350,000	m2	2,70	945,00
09.02.005	Zulage Fräseinsatz	2,000	Stck	750,00	1.500,00
09.02.006	Plattenstreifen aufnehmen Breite 1 Reihe ... Freitext ... Fugenmörtel B/M-Bett10cm aufn	35,000	m	8,40	294,00
09.02.007	Behinderungen durch Einbauteile	3,000	St	22,00	66,00
09.02.008	Zul. Behinderungen durch Straßenabläufe	18,000	Stck	12,00	216,00
09.02.009	Zul. Behinderungen durch Masten	16,000	St	24,00	384,00
09.02.010	Zul. Behinderungen durch Freileitungen	85,000	m	3,50	297,50
Summe 09.02	Aufbruch/ Vorbereitung				<u>16.520,50</u>

KOSTENBERECHNUNG (Kurztext)

Auftraggeber : LRA Saale-Orla-Kreis
Projekt : GV: Gemeinde Peuschen - Ortsnetz Abwasser
LV : KB BT 09 - Fahrbahn K 207 Restflächen
LV-Datum : 10.12.2025

OZ (Pos-Nr.)	Bauteil: BT 9 - Fahrbahn K 207 Restflächen Gewerk: Erdarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------	---	--------------	-----------	---------------------------------	--------------------------------

09.03	Erdarbeiten				
09.03.001	Bankett schälen	20,000	m	8,00	160,00
09.03.002	Suchschachtungen durchführen	25,000	St	95,00	2.375,00
09.03.003	Auffüllung/ Boden lösen und verwerten	850,000	m3	42,00	35.700,00
09.03.004	Boden lösen wie vor, jedoch außerh. Sollprofile	240,000	m3	42,00	10.080,00
09.03.005	Geotextil als Trennschicht verlegen, Vliesstoff	1.530,000	m2	1,95	2.983,50
09.03.006	Bodenaustausch durchführen	240,000	m3	35,00	8.400,00
09.03.007	Planum herstellen	1.530,000	m2	1,30	1.989,00
09.03.008	Boden verdichten	1.530,000	m2	0,80	1.224,00
09.03.009	Probefeld anlegen	2,000	St	420,00	840,00
09.03.010	Behinderungen durch Leitungen	560,000	m	4,20	2.352,00
09.03.011	Sichern von Leitungen	30,000	m	9,40	282,00
09.03.012	Zulage für Schutzbeton	3,000	m3	170,00	510,00
09.03.013	Rückbau von Rohrleitungen	40,000	m	10,50	420,00
09.03.014	Rückbau von Erdkabeln	80,000	m	3,90	312,00
09.03.015	Vegetationsdecke bearbeiten und aufnehmen	45,000	m2	1,90	85,50
09.03.016	Oberboden abtragen und andecken, Dicke 15 cm	8,000	m3	36,00	288,00
09.03.017	Rasenansaat mit Regionalsaatgut herstellen	45,000	m2	1,80	81,00
Summe 09.03			Erdarbeiten		<u>68.082,00</u>

KOSTENBERECHNUNG (Kurztext)

Auftraggeber : LRA Saale-Orla-Kreis
Projekt : GV: Gemeinde Peuschen - Ortsnetz Abwasser
LV : KB BT 09 - Fahrbahn K 207 Restflächen
LV-Datum : 10.12.2025

OZ (Pos-Nr.)	Bauteil: BT 9 - Fahrbahn K 207 Restflächen Gewerk: Leitungsgräben/ Baugruben Entwässer	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

09.04	Leitungsgräben/ Baugruben Entwässerung				
09.04.001	Strassenablauf ausbauen Beton/Mauerwerk Tiefe 1,25-1,75 m StrA in bef. Fl. Mit Wasserhaltg. Aushub entfernen	18,000	St	65,00	1.170,00
09.04.002	Straßenablauf verfüllen Tiefe 1,25-1,75 m Boden liefern	18,000	m3	28,00	504,00
09.04.003	Entwässerungsrohrleitung abbrechen Rohr DN bis 250 Steinzeug/PP Tiefe 1,25-1,75 Mit Wasserhaltung Abbr. verwerten	54,000	m	11,80	637,20
09.04.004	Suchschachtungen durchführen <i>Hinweis folg. Leistungsposition</i>	25,000	Stck	95,00	2.375,00
09.04.005	Leitungsgraben herstellen eing. verd. Boden Tiefe >1,25-2,00 m Rohr bis DN 150 m.Verb./o.Wassrh. Verfüllboden ges. Aushub verwerten Abr. senkrecht <i>Hinweis folg. Leistungsposition</i>	135,000	m3	44,00	5.940,00
09.04.006	Baugrube herstellen ... Freitext ... Tiefe >1,25-1,75m Aushub verwert.AN ... Freitext ...	85,000	m3	41,00	3.485,00
09.04.007	Nicht tragfähigen Boden unter Grabensohle lösen Aushub verwerten Abr. senkrecht	25,000	m3	42,50	1.062,50
09.04.008	Bodenaustausch in Rohrgraben einbauen	25,000	m3	37,00	925,00
09.04.009	Geotextil als Trennschicht verlegen, Vliesstoff	75,000	m2	2,80	210,00
09.04.010	Zuschlag Leitungsunterfahrungen	25,000	St	38,00	950,00

KOSTENBERECHNUNG (Kurztext)

Auftraggeber : LRA Saale-Orla-Kreis
Projekt : GV: Gemeinde Peuschen - Ortsnetz Abwasser
LV : KB BT 09 - Fahrbahn K 207 Restflächen
LV-Datum : 10.12.2025

OZ (Pos-Nr.)	Bauteil: BT 9 - Fahrbahn K 207 Restflächen Gewerk: Leitungsgräben/ Baugruben Entwässer	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
09.04.011	Zuschlag Kabel-/ Kabelbündelunterfahrungen	15,000	St	34,00	510,00
09.04.012	Zulage Handschachtung	20,000	m3	36,00	720,00
09.04.013	Bauliche Anlage abbrechen	2,000	m3	70,00	140,00
09.04.014	Rohrgrabensohle verdichten	75,000	m2	1,70	127,50
09.04.015	Zulage Freilegung Hauptleitung	27,000	St	95,00	2.565,00
09.04.016	Leitungszone verfüllen ... Freitext Freitext ... StL-Nr. 06.110/342 99 99 TA	80,000	m	34,00	2.720,00
09.04.017	Frostschuttschicht herst., Rohrgräben/ Baugruben	115,000	m3	36,00	4.140,00
09.04.018	Bauzeitliche Restverfüllung Rohrgräben/ Baugruben	60,000	m3	16,00	960,00
09.04.019	Sickerstrang herst. m. Erdarbeiten Aushub verwerten	580,000	m	22,00	12.760,00
Summe 09.04		Leitungsgräben/ Baugruben Entwässerung			<u>41.901,20</u>

KOSTENBERECHNUNG (Kurztext)

Auftraggeber : LRA Saale-Orla-Kreis
Projekt : GV: Gemeinde Peuschen - Ortsnetz Abwasser
LV : KB BT 09 - Fahrbahn K 207 Restflächen
LV-Datum : 10.12.2025

OZ (Pos-Nr.)	Bauteil: BT 9 - Fahrbahn K 207 Restflächen Gewerk: Leitungen/ Schächte Entwässerung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	--	-------	----	-------------------------	------------------------

09.05	Leitungen/ Schächte Entwässerung				
09.05.001	Strassenabl. o. Aufs. einbauen 300 x 500	27,000	St	385,00	10.395,00
09.05.002	Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen D400 300x500 TB <i>Hinweis folg. Leistungsposition</i>	27,000	St	320,00	8.640,00
09.05.003	Anschlussleitung herstellen Rohr DN 160 ... Freitext Freitext ... Bettung Typ 1 ... Freitext Freitext ... SLW 60, Statik. StL-Nr. 06.110/313 39 91 99 03 TA	105,000	m	62,00	6.510,00
09.05.004	Schachtanschluss herstellen (Zul) Rohr DN 160 Kunststoff ... Freitext Freitext ... StL-Nr. 06.110/360 04 49 09 TA	27,000	St	34,00	918,00
09.05.005	Rohranschluss herstellen (Zul) Anschluss DN 160 AL Kunststoff SL Steinzeug <i>Hinweis folg. Leistungsposition</i>	27,000	St	54,00	1.458,00
09.05.006	Formstück einbauen (Zul) ... Freitext Freitext ... StL-Nr. 06.110/367 99 99 00 TA	135,000	St	23,50	3.172,50
09.05.007	Formstück einbauen (Zul) ... Freitext Freitext ... StL-Nr. 06.110/367 99 99 00 TA	27,000	St	24,00	648,00
09.05.008	Formstück einbauen (Zul) ... Freitext ...*... Freitext ... StL-Nr. 06.110/367 99 99 00 TA	20,000	St	39,00	780,00

KOSTENBERECHNUNG (Kurztext)

Auftraggeber : LRA Saale-Orla-Kreis
Projekt : GV: Gemeinde Peuschen - Ortsnetz Abwasser
LV : KB BT 09 - Fahrbahn K 207 Restflächen
LV-Datum : 10.12.2025

OZ (Pos-Nr.)	Bauteil: BT 9 - Fahrbahn K 207 Restflächen Gewerk: Leitungen/ Schächte Entwässerung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
09.05.009	Sickerrohrleitung verlegen in Sickerstrang Rohr DN 150 Vollsickerrohr PE-HD-Rohr, Typ R2 Tiefe bis 1,25 m	580,000	m	16,00	9.280,00
09.05.010	Rohranschluss herstellen (Zul) Anschluss DN 160 AL Kunststoff SL Steinzeug	20,000	St	35,00	700,00
Summe 09.05		Leitungen/ Schächte Entwässerung			<u>42.501,50</u>

KOSTENBERECHNUNG (Kurztext)

Auftraggeber : LRA Saale-Orla-Kreis
Projekt : GV: Gemeinde Peuschen - Ortsnetz Abwasser
LV : KB BT 09 - Fahrbahn K 207 Restflächen
LV-Datum : 10.12.2025

OZ (Pos-Nr.)	Bauteil: BT 9 - Fahrbahn K 207 Restflächen Gewerk: Ungebundene Tragschichten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

09.06	Ungebundene Tragschichten				
09.06.001	Frostschuttschicht herstellen in Fahrbahn BK 1,0	775,000	m3	45,00	34.875,00
09.06.002	Zul. Behinderungen Einbauteile Gasleitung	3,000	St	24,00	72,00
09.06.003	Zul. Behinderungen Straßenabläufe	27,000	St	26,20	707,40
09.06.004	Zul. Behinderungen durch Masten	16,000	St	20,50	328,00
	Summe 09.06		Ungebundene Tragschichten		<u>35.982,40</u>

KOSTENBERECHNUNG (Kurztext)

Auftraggeber : LRA Saale-Orla-Kreis
Projekt : GV: Gemeinde Peuschen - Ortsnetz Abwasser
LV : KB BT 09 - Fahrbahn K 207 Restflächen
LV-Datum : 10.12.2025

OZ (Pos-Nr.)	Bauteil: BT 9 - Fahrbahn K 207 Restflächen	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Gewerk: Gebundene Trag- und Deckschichten			in EUR	in EUR

09.07	Gebundene Trag- und Deckschichten <i>Hinweis folg. Leistungspos.</i>				
09.07.001	Asphalttragschicht AC 32 T N herst. Bk0,3 - Bk1,8 70/100 res. Menge 350 kg/m2 <small>StL-Nr. 22.900/224 11 80 00</small>	1.210,000	m2	32,20	38.962,00
09.07.002	Bitumenemulsion aufsprühen <i>Hinweis folg. Leistungspos.</i>	1.210,000	m2	0,95	1.149,50
09.07.003	Asphaltbeton AC 11 D N herstellen Bk1,0 Menge 100 kg/m2 50/70 FrosteinwZone II <small>StL-Nr. 22.900/407 24 11 00 00</small>	1.210,000	m2	15,90	19.239,00
09.07.004	Abstumpfungsmaßnahme durchführen	1.210,000	m2	0,95	1.149,50
09.07.005	Zulage Fertigerkolonneneinsatz	2,000	Stck	1.400,00	2.800,00
09.07.006	Einbauteile in Asphaltbef. anpassen in Fahrbahn Schieberkappe ... Freitext Freitext ... <small>StL-Nr. 19.113/073 11 09 99 TA</small> <i>Hinweis folg. Leistungspos.</i>	3,000	St	153,00	459,00
09.07.007	Asphaltbefestigung trennen	80,000	m	7,50	600,00
09.07.008	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. - Randfuge vor Borden	1.120,000	m	7,40	8.288,00
09.07.009	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst., Deckschicht, längs u. quer	85,000	m	7,80	663,00
09.07.010	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. - Einbauteile	2,000	m	24,00	48,00
Summe 09.07 Gebundene Trag- und Deckschichten					<u>73.358,00</u>

KOSTENBERECHNUNG (Kurztext)

Auftraggeber : LRA Saale-Orla-Kreis
Projekt : GV: Gemeinde Peuschen - Ortsnetz Abwasser
LV : KB BT 09 - Fahrbahn K 207 Restflächen
LV-Datum : 10.12.2025

OZ (Pos-Nr.)	Bauteil: BT 9 - Fahrbahn K 207 Restflächen Gewerk: Rinnen	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
09.08	Rinnen				
09.08.001	Rinne mit Pflast. aus Beton herst. Bordrinne 160/240/140,längs m.F., m. Vorsatz. 1-zeilig Fundamentbeton Fuge Typ B Querschn. Unt. AG StL-Nr. 23.115/421 13 21 11 01	125,000	m	35,00	4.375,00
09.08.002	Pflastersteine zuarbeiten ... Freitext ... aus Beton Dicke ü. 10-14 cm StL-Nr. 23.115/195 91 03 TA	2,000	m	22,00	44,00
09.08.003	Bewegungsf. in Str. u. Ri. herst. Fuge in Streifen*... Freitext Freitext ... StL-Nr. 16.115/510 19 99 TA	16,000	St	16,00	256,00
Summe 09.08					<u>4.675,00</u>

KOSTENBERECHNUNG (Kurztext)

Auftraggeber : LRA Saale-Orla-Kreis
Projekt : GV: Gemeinde Peuschen - Ortsnetz Abwasser
LV : KB BT 09 - Fahrbahn K 207 Restflächen
LV-Datum : 10.12.2025

OZ (Pos-Nr.)	Bauteil: BT 9 - Fahrbahn K 207 Restflächen Gewerk: Beschilderung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

09.09	Beschilderung				
09.09.001	Verkehrsschild abbauen und verwerten	2,000	St	35,00	70,00
09.09.002	Fundament für Rohrpf. herst. mit Lieferung Bodenhülse	6,000	St	76,00	456,00
09.09.003	Rohrpfosten aufstellen Länge>3000-3500mm R.St. 76,1/2,0 mm In Bodenhülse <small>StL-Nr. 11.130/303 52 00 60 00</small>	2,000	St	95,00	190,00
09.09.004	Rohrpfosten aufstellen Länge>3000-3500mm R.St. 60,3/2,0 mm In Bodenhülse <small>StL-Nr. 11.130/303 51 00 60 00</small>	4,000	St	85,00	340,00
09.09.005	Verkehrsschild anbringen Quadrat doppelseitig Folie RA 2 Profilverstärkt St.Rohrsch.Plan I UK Schild ab 2 m <small>StL-Nr. 21.130/101 03 02 23 12</small>	6,000	St	97,00	582,00
09.09.006	Verkehrsschild anbringen Dreieck einseitig Folie RA 2 Profilverstärkt St.Rohrsch.Plan I UK Schild ab 2 m <small>StL-Nr. 21.130/101 02 01 23 12</small>	1,000	St	92,00	92,00
09.09.007	Verkehrsschild anbringen Ronde einseitig Folie RA 2 Profilverstärkt St.Rohrsch.Plan I UK Schild ab 2 m <small>StL-Nr. 21.130/101 01 01 23 12</small>	1,000	St	92,00	92,00

Summe 09.09	Beschilderung			1.822,00	
--------------------	----------------------	--	--	-----------------	--

Summe 09	BT 9 - Fahrbahn K 207 Restflächen			292.368,60	
-----------------	--	--	--	-------------------	--

KOSTENBERECHNUNG (Kurztext)

Auftraggeber : LRA Saale-Orla-Kreis
Projekt : GV: Gemeinde Peuschen - Ortsnetz Abwasser
LV : KB BT 09 - Fahrbahn K 207 Restflächen
LV-Datum : 10.12.2025

Zusammenstellung der LV-Gruppen		Summe
OZ (LV-Gruppe)		in EUR
09.01	Kontrollprüfungen/ Dokumentation	<u>7.526,00</u>
09.02	Aufbruch/ Vorbereitung	<u>16.520,50</u>
09.03	Erdarbeiten	<u>68.082,00</u>
09.04	Leitungsgräben/ Baugruben Entwässerung	<u>41.901,20</u>
09.05	Leitungen/ Schächte Entwässerung	<u>42.501,50</u>
09.06	Ungebundene Tragschichten	<u>35.982,40</u>
09.07	Gebundene Trag- und Deckschichten	<u>73.358,00</u>
09.08	Rinnen	<u>4.675,00</u>
09.09	Beschilderung	<u>1.822,00</u>
09	BT 9 - Fahrbahn K 207 Restflächen	<u>292.368,60</u>

KOSTENBERECHNUNG (Kurztext)

Auftraggeber : LRA Saale-Orla-Kreis
Projekt : GV: Gemeinde Peuschen - Ortsnetz Abwasser
LV : KB BT 09 - Fahrbahn K 207 Restflächen
LV-Datum : 10.12.2025

Zusammenstellung der LV-Gruppen	Summe
OZ (LV-Gruppe)	in EUR

09	BT 9 - Fahrbahn K 207 Restflächen	<u>292.368,60</u>
-----------	--	--------------------------

<u>Angebotssumme netto</u>	<u>292.368,60</u>
-----------------------------------	--------------------------

<u>zuzügl. 19,00% MwSt.</u>	<u>55.550,03</u>
------------------------------------	-------------------------

<u>Angebotssumme brutto</u>	<u>347.918,63</u>
------------------------------------	--------------------------
